

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI**Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria: 0871 560525 - - fax: **0871565781****Codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A**email: chic83700a@istruzione.it email certificata: chic83700a@pec.istruzione.it**ALLEGATO** Prot.n. 9002 Chieti 23 giugno 2023**OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO DI GARA**

per l'affidamento diretto fuori MEPA inferiore a €.139.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b), di piccoli interventi edilizi funzionali alla realizzazione del progetto PNRR Scuola 4.0.

Titolo progetto "Comprensivo 4.0"

CNP: M4C1I3.2-2022-961

CUP: C74D22003440006

CIG: 99964080D9

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2:
Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi.*

DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO

Nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, onde favorire il miglioramento degli ambienti di apprendimento e incrementare la transizione digitale nelle scuole, la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante Affidamento Diretto fuori M.E.P.A., in ottemperanza alla determina della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Prof.ssa Elvira Pagliuca, la fornitura di piccoli interventi edilizi capaci di realizzare nuovi ambienti di apprendimento .

L'obiettivo è quello di consentire la creazione nuovi ambienti di apprendimento innovativi, attraverso piccoli interventi edilizi, l'acquisto di arredi e di attrezzature digitali interattivi che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

FORNITURE

Le forniture richieste per i piccoli interventi edilizi sono quelle sotto elencati e devono avere necessariamente le caratteristiche riportate:

- Per il **laboratorio 1**: Pulizia della superficie delle pareti con eliminazione dei residui, rimozione dei vecchi strati di colore, eliminazione delle difformità con chiusura dei fori dei

chiodi e delle crepe e sistemazione dislivelli con mastice per fughe. Tinteggiatura di pareti e soffitti con prodotti rispettosi della salute delle persone (anche di coloro che sono inclini a sviluppare reazioni allergiche) e della salubrità degli spazi, durante e dopo l'applicazione, ma anche dell'ambiente, mantenendo elevatissimi standard a livello di prestazioni come durata, copertura, resa, lavabilità, traspirabilità. Tinteggiatura dei battiscopa e dei termosifoni con colori speciali resistenti al calore. La fornitura e posa in opera di pavimento in pvc in rotoli h cm 200 spessore mm compreso di collante idoneo, con levigatura meccanica con dischi diamantati o con macchinario idoneo per l'asportazione di vecchie colle e per residui cementizi non ben ancorati e la stesura di primer ancorizzante per sottofondi non assorbenti; Termosaldatura delle giunzioni fra i teli eseguita con apposita macchina previa fresatura meccanica dei giunti, colatura di cordolo in pvc e successiva asportazione del materiale debordante mediante taglio;

- Per il **laboratorio 2**: Pulizia della superficie delle pareti con eliminazione dei residui, rimozione dei vecchi strati di colore, eliminazione delle difformità con chiusura dei fori dei chiodi e delle crepe e sistemazione dislivelli con mastice per fughe. Tinteggiatura di pareti e soffitti con prodotti rispettosi della salute delle persone (anche di coloro che sono inclini a sviluppare reazioni allergiche) e della salubrità degli spazi, durante e dopo l'applicazione, ma anche dell'ambiente, mantenendo elevatissimi standard a livello di prestazioni come durata, copertura, resa, lavabilità, traspirabilità. Tinteggiatura dei battiscopa e dei termosifoni con colori speciali resistenti al calore. La fornitura e posa in opera di pavimento in pvc in rotoli h cm 200 spessore mm compreso di collante idoneo, con levigatura meccanica con dischi diamantati o con macchinario idoneo per l'asportazione di vecchie colle e per residui cementizi non ben ancorati e la stesura di primer ancorizzante per sottofondi non assorbenti; Termosaldatura delle giunzioni fra i teli eseguita con apposita macchina previa fresatura meccanica dei giunti, colatura di cordolo in pvc e successiva asportazione del materiale debordante mediante taglio;
- Per **intero corridoio piano terra**: Pulizia della superficie delle pareti con eliminazione dei residui, rimozione dei vecchi strati di colore, eliminazione delle difformità con chiusura dei fori dei chiodi e delle crepe e sistemazione dislivelli con mastice per fughe. Tinteggiatura di pareti e soffitti con prodotti rispettosi della salute delle persone (anche di coloro che sono inclini a sviluppare reazioni allergiche) e della salubrità degli spazi, durante e dopo l'applicazione, ma anche dell'ambiente, mantenendo elevatissimi standard a livello di prestazioni come durata, copertura, resa, lavabilità, traspirabilità. Tinteggiatura dei battiscopa e dei termosifoni con colori speciali resistenti al calore
- Per **ulteriori 3 aule**: Pulizia della superficie delle pareti con eliminazione dei residui, rimozione dei vecchi strati di colore, eliminazione delle difformità con chiusura dei fori dei chiodi e delle crepe e sistemazione dislivelli con mastice per fughe. Tinteggiatura di pareti e soffitti con prodotti rispettosi della salute delle persone (anche di coloro che sono inclini a sviluppare reazioni allergiche) e della salubrità degli spazi, durante e dopo l'applicazione,

ma anche dell'ambiente, mantenendo elevatissimi standard a livello di prestazioni come durata, copertura, resa, lavabilità, traspirabilità. Tinteggiatura dei battiscopa e dei termosifoni con colori speciali resistenti al calore

- Per **ulteriori 1 aula piano terra** sistemazione battiscopa mancanti;
- Pulizia fine cantiere

Descrizione dei servizi connessi

Tutti i prezzi devono comprendere la fornitura e posa in opera e cioè comprensivi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano e pulizia fine lavori.

Consegna ed installazione

I piccoli interventi edilizi saranno eseguiti nei plessi di questo Istituto comprensivo.

Nella fornitura va ricompreso altresì l'assistenza al collaudo e/o verifica regolare esecuzione.

Entro il 30.06.2024 dovrà essere effettuato il collaudo e/o verifica regolare esecuzione di tutto il lavoro. In caso di esito positivo del collaudo e/o verifica regolare esecuzione, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o verifica regolare esecuzione, il Fornitore dovrà adoperarsi affinché il collaudo e/o verifica regolare esecuzione sia ripetuto e positivamente superato.

Garanzia richiesta: per quanto non esplicitamente previsto si richiede garanzia di 24 mesi.

Assistenza e manutenzione

Il servizio di manutenzione comprende l'intervento e la riparazione presso l'utente di tutti i componenti mal funzionanti e la sostituzione definitiva di quelli non riparabili. Gli interventi manutentivi effettuati durante il periodo contrattuale non daranno luogo ad alcun addebito nei confronti dell'Azienda, dovendosi considerare il servizio incluso nella fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira PAGLIUCA

Documento firmato digitalmente